



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบ บก.๐๑ รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน.....
๓. วงเงินงบประมาณ...๔๒,๔๐๐...บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ดังนี้
(จุดที่ ๑) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ยานแนวรอยต่อท่อภายนอกให้เรียบร้อย พร้อมดินกลบหลังท่อ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถม ๔๗.๓๒ ลูกบาศก์เมตร (โดยหักพื้นที่วางท่อแล้ว) พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และปรับเกลี่ยให้เรียบ คิดเป็นปริมาณลูกรัง ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๔,๔๑๕.๓๘ บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)
(จุดที่ ๒) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ยานแนวรอยต่อท่อภายนอกให้เรียบร้อย พร้อมดินกลบหลังท่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถม ๗.๙๒ ลูกบาศก์เมตร (โดยหักพื้นที่วางท่อแล้ว) พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และปรับเกลี่ยให้เรียบ คิดเป็นปริมาณลูกรัง ๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐,๓๓๓.๘๙ บาท (-หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
(จุดที่ ๓) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ยานแนวรอยต่อท่อภายนอกให้เรียบร้อย พร้อมดินกลบหลังท่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร (ฐานคันดินกว้าง ๗.๐๐ เมตร) ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถม ๘๐.๕๔ ลูกบาศก์เมตร (โดยหักพื้นที่วางท่อแล้ว) พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และปรับเกลี่ยให้เรียบ คิดเป็นปริมาณลูกรัง ๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๗,๖๗๓.๖๗ บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒,๕๔๘.๙๔ บาท
(-สี่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ เอกสารประกอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑.นายปณะวัฒน์ ธสวัสดิมนคง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางสาวรุ่งลาวัลย์ หงษ์จันอัด | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๓.นางสาวเกษร อินทรกำแหง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอัมรินทร์ เหมวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน	อำเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองถั่วแปบ ถนนภายในหมู่บ้าน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านหนองถั่วแปบ		
ปริมาณงาน	กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.10 ม.		
	หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า		60.00 ตร.ม.
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4			
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564		ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 28.00-28.99 บาท/ลิตร	

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	31,269.89	1.3607	42,548.94	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			42,548.94	
ปรับลดคิดเป็นเงินจำนวน				42,548.94	
ตัวอักษร	สี่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนที่ /2564 ลงวันที่ เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 42,548.94 บาท สี่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์ บาท

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณะวัจน์ ธสวัสดิ์มันคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งดาวีย์ หงษ์จันทร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเกษร อินทรกำแหง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองถั่วแปบ ถนนภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 15.00 ม. ทน 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3									
1	งานหล่อท่อกกลมเดิม	ท่อน	10.00	63.27	632.70	1.3607	86.09	860.91	
2	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	135.50	60.42	8,186.91	1.3607	82.21	11,139.93	
3	งานพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	6.00	323.08	1,938.48	1.3607	439.61	2,637.69	
4	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	20.00	1,025.59	20,511.80	1.3607	1,395.52	27,910.41	
					-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
					31,269.89		รวม	42,548.94	

ตัวอักษร (-) สี่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 31,269.89

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณะวัจน์ ธวัชคุ้มกัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งโรจน์ หงษ์จันทร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวเกษร อินทรกำแหง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อ้างอิงที่มาราคา

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด บุรีรัมย์ เดือน มิถุนายน ปี 2564
- ราคาซื้อจากท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง